

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diambil penulis selama penyusunan tugas akhir ini pada proyek pembangunan Barak Siaga Polres Sleman yang terletak di Jalan Magelang km 8 Kabupaten Sleman.

7.1. Kesimpulan

Dari penulisan tugas akhir ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan antara lain :

1. Produktifitas tenaga kerja pada sistem lembur mengalami penurunan rata-rata setiap pekerjaan $\pm 19\%$ dibandingkan pekerjaan normal, dengan perbandingan $\pm (1 : 1,2)$. Untuk penambahan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan atau penurunan produktivitas kerja, maka perbandingan produktivitas antara pekerjaan normal dan penambahan tenaga kerja $(1 : 1)$.
2. Dalam tinjauan efisiensi biaya, pekerjaan dengan menambah tenaga kerja lebih efisien dibanding pekerjaan dengan menambah jam kerja. dalam hasil studi didapatkan bahwa pekerjaan dengan penambahan jam kerja mengalami prosentase kenaikan upah kerja per satuan volume sebesar 19,86 %.

7.2. Saran

Saran-saran yang dapat di berikan, antara lain :

1. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja , sebaiknya digunakan sistem penambahan tenaga kerja karena akan lebih menguntungkan dalam hal efisiensi biaya dan efektivitas waktu kerja.
2. Perlu diadakan studi tentang penambahan tenaga kerja maksimal dengan cara yang masih mencukupi untuk pergerakan orang dan peralatan pada suatu proyek konstruksi.

