BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pemeriksaan data dan analisis, didapatkan hasil:

1. Kondisi Keandalan Gedung Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta yang mengacu pada Prosedur Inspeksi Keandalan Bangunan Gedung dan penilaian berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungaan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Kesehatan yang merupakan aspek sistem pengelolaan persampahan mendapatkan nilai sebesar 98,4% dari skala 100% yang berarti ANDAL.
2. Sebagian komponen-komponen dari lingkup pengelolaan persampahan sudah memenuhi kriteria.

5.2 Saran

Terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi keandalan bangunan gedung Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta yang ditinjau dari aspek sistem pengelolaan persampahan:

1. Perlu adanya pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap sistem pengelolaan persampahan, sehingga dapat mengetahui permasalahan kecil diawal sebelum menjadi besar dan mencegah terjadinya kerusakan diakhir.
2. Perbaikan secara berkala pada sistem pengelolaan persampahan khususnya untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) non medis perlu dilakukan karena masih menjadi sumber bau, sumber lalat dan perlu dilakukan renovasi bangunan yang lebih tertutup dan layak. Hal ini dilakukan agar mencapai nilai keandalan yang diinginkan.