

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di permukiman desa Gunungpring didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berat sampah yang dihasilkan yang dihasilkan oleh masyarakat desa Gunungpring memiliki rata – rata berat sebesar 0,25 kg/orang/hari dengan volume sampah sebesar 1,75 liter/orang/hari
2. Komposisi berat sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa Gunungpring memiliki komposisi terbesar berupa sampah organik dengan presentase sebesar 75,66% kemudian sampah residu sebesar 16,09% dan yang terkecil berupa sampah layak jual dengan presentase 8,25%.
3. Pengelolaan sampah di desa Gunungpring menggunakan jasa TPS Gunungpring tetapi ada juga yang membuang sampahnya secara mandiri ke TPS. Upaya pengurangan sampah berupa pembuatan lubang untuk membuang sampah daun/sampah taman.
4. Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pembangunan TPS 3R yang direncanakan sebesar Rp. 785.355.000,00

5.2 Saran

1. Untuk pengkajian lebih lanjut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam khususnya pengaruh timbulan sampah dengan hubungan perilaku masyarakat.
2. Walaupun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tergolong kecil, alangkah lebih baik jika ada pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan juga bank sampah. Sehingga nantinya dapat meminimalisir sampah dari permukiman yang diangkut ke TPS.