



TIME SCHEDULE

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)	BOBOT	MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER															
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3													
A. Pekerjaan Persiapan dan Struktur Bawah																																								
I. Pek. Persiapan																																								
1	Pagar sementara seng gelombang 2 m	9.923.100	0,838	0,838																																				
2	Pengukuran & pemasangan bouwplank	5.272.400	0,445	0,445																																				
3	Pembuatan gudang proyek	5.788.680	0,489	0,489																																				
4	Pembersihan lokasi proyek	6.838.563	0,578	0,578																																				
5	Pembersihan tunggul tanaman	8.548.203	0,722	0,722																																				
II. Pek. Tanah Masjid																																								
1	Galian tanah sedalam 1 m	1.662.790	0,140	0,070	0,070																																			
2	Galian tanah sedalam 2,5 m	8.294.000	0,701	0,350	0,350																																			
3	Urukan tanah kembali	2.203.857	0,186																																					
4	Pemadatan tanah	4.478.988	0,378	0,186																																				
5	Urukan pasir	3.131.053	0,264	0,264																																				
6	Urukan tanah	12.398.461	1,047	1,047																																				
III. Pek. Pondasi																																								
1	Pas. pondasi batu kosong	3.243.411	0,274	0,091	0,091	0,091																																		
2	Pembuatan pondasi plat beton (penulangan 150 kg/m ² & bekisting)	59.396.000	5,017	1,254	1,254	1,254	1,254																																	
B. Pek. Lantai 1 dan 2																																								
IV. Pek. Beton Non-struktur dan Beton Struktur																																								
1	Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	43.681.500	3,690																																					
2	Pembuatan kolom beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	106.860.528	9,195	1,845	1,845	1,533	1,533	1,533																																
3	Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	110.230.969	9,311	1,164	1,164	1,164	1,164	1,533	1,533	1,533																														
4	Pembuatan tangga beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	32.665.635	2,759	0,920	0,920	0,920	0,920	1,164	1,164	1,164																														
5	Pembuatan plat lantai tebal 10 cm beton bertulang (100 kg besi + bekisting)	118.204.740	9,985	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248																														
V. Pek. Dinding																																								
1	Pas. bata merah tebal 1/2 bata, campuran 1 pc : 3 psr	50.579.270	4,272	1,068	1,068																																			
VI. Pek. Plesteran/Acian																																								
1	Plesteran campuran 1 pc : 3 psr tebal 1,5 cm	46.533.120	3,931	0,983	0,983																																			
2	Acian plesteran	28.897.280	2,441	0,610	0,610	0,610	0,610																																	
VII. Pek. Pelapis Lantai																																								
1	Pas. lantai keramik uk. 60 x 60 cm	107.606.880	9,090																																					
2	Pas. lantai keramik motif 20 x 20 cm	3.826.410	0,323	2,272	2,272	0,081	0,081	2,272	2,272	0,081	0,081																													
VIII. Pek. Pelapis Dinding																																								
1	Pas. dinding keramik motif 20 x 20 cm	4.476.223	0,378	0,095	0,095																																			
2	Pas. dinding marmor	7.547.826	0,638	0,159	0,159	0,095	0,095																																	
IX. Pek. Kusen, Pintu, Jendela, Partisi																																								
1	Pas. pintu aluminium pabrikan (pintu jadi)	1.007.910	0,085	0,085																																				
X. Pek. Rangka Atap dan Penutup Atap Secondary Skin																																								
1	Pas. Kubah GRC (dia. 10m) lengkap terpasang	140.000.000	11,826	2,956	2,956	2,956	2,956																																	
2	Pas. Secondary Skin GRC lengkap terpasang	68.000.000	5,744	1,915	1,915																																			
XI. Pek. Penutup Plafon																																								
1	Plafon gypsum board, tebal 9 mm + rangka besi hollow	16.824.652	1,421	0,711	0,7106																																			
XII. Pek. Sanitasi																																								
1	Pas. kloset duduk/monoblok	12.685.200	1,072	1,072																																				
2	Pas. wastafel dinding	910.280	0,077	0,077																																				
3	Pas. bak kontrol pasangan batu bata uk. (30 x 30) cm, tinggi 35 cm	3.430.260	0,290	0,145	0,145																																			
4	Pas. kitchen zirk (bak cuci piring stainless steel)	509.770	0,043	0,043																																				
5	Pas. keran diameter 3/4" atau 1/2"	1.173.760	0,099	0,099																																				
6	Pas. keran angsa	191.680	0,016	0,016																																				
7	Pas. floor drain	614.320	0,052	0,052																																				
8	Pas. tempat sabun	172.760	0,015	0,015																																				
9	Pembuatan septic tank pasangan bata dan rembesan	7.136.040	0,603	0,603																																				
XIII. Pek. Pemipaan dan Pompa																																								
1	Pas. pipa PVC type D diameter 3"	2.207.755	0,186	0,186																																				
2	Pas. pipa PVC type D diameter 4"	858.600	0,073	0,073																																				
3	Pas. pipa PVC type AW diameter 1/2"	204.900	0,017	0,009	0,009																																			
4	Pas. pipa PVC type AW diameter 3/4"	529.110	0,045	0,022	0,022																																			
5	Pas. pompa air	1.102.110	0,093	0,093																																				
6	Penyambungan pipa PDAM	750.000	0,063	0,063																																				
XIV. Pek. Aluminium																																								
1	Pas. pintu aluminium pabrikan (pintu jadi)	10.353.875	0,875	0,437	0,437																																			
2	Kusen jendela aluminium 2 lubang dgn 2 daun jendela	26.932.900	2,275	0,758	0,758																																			
XV. Pek. Pengecatan																																								
1	Pengecatan tembok/plafon baru kualitas baik	34.470.565	2,912																																					
2	Pengecatan eksterior	15.691.648	1,325	0,728	0,728																																			
XVI. Pek. Listrik																																								
1	Pas. titik stop kontak	1.544.060	0,130	0,065	0,065																																			
2	Pas. titik lampu	13.208.650	1,116	0,558	0,558																																			
3	Pas. lampu SL	3.537.240	0,299	0,149	0,149																																			
4	Pas. lampu TL	1.972.480	0,167	0,083	0,083																																			
5	Pas. panel listrik	407.900	0,034	0,017	0,017																																			
6	Penyambungan daya listrik	2.000.000	0,169	0,084	0,084																																			
XVII. Pek. Waterproofing																																								
1	Pas. titik waterproofing membran	12.135.357	1,025																																					
2	Pas. waterproofing coating	8.992.500	0,760	0,380	0,380																																			
TOTAL																																								
RENCANA AWAL				0,838	1,596	1,830	1,766	1,636	1,533	1,819	1,312	1,845	1,845	1,533	1,533	1,533	2,412	2,412	2,412	3,480	4,144	4,521	5,409	7,669	8,029	5,979	5,748	5,259	4,976	3,575	3,646	2,977	2,169	0,000	0,728	0,728	1,555	1,555		
REALISASI PEKERJAAN KUMULATIF				0,838	2,435	4,265	6,031	7,666	9,199	11,018	12,330	14,175	16,020	17,562	19,085	20,618	23,030	25,442	27,854	31,334	35,477	39,998	45,407	53,076	61,106	67,084	72,832	78,092	83,067	86,642	90,288	93,265	95,434	95,434	96,162	96,890	98,44	100		
REALISASI PEKERJAAN KUMULATIF				0,849	2,271	3,783	5,438	7,083	8,609	10,244	11,482	13,271	15,06	16,515	17,97	19,4245																								

Mengetahui
Pimpinan Daerah Aisyiyah

Mengetahui
PT. MITRA KOTA LAMA

Ruzmatus S.E., Q.I.A

