

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, jaringan distribusi yang ada bersifat komunal
2. Debit air yang berasal dari sumber belum sebesar 24 m³ belum mencukupi kebutuhan air di RT 09 dan RT 08 Dusun Morangan
3. Kurangnya debit air mengakibatkan masih ada masyarakat yang belum teraliri oleh jaringan distribusi air
4. Jaringan pipa dikelola oleh lembaga yang dibuat RT 09 sekaligus pembayaran iuran pemakaian air dilakukan setiap bulannya melalui pertemuan rapat RT

5.2 SARAN

1. Perlu dilakukannya pengujian kualitas air yang memenuhi standar kualitas air bersih
2. Perlu dilakukannya peremajaan pipa yang sudah tidak layak pakai
3. perlu dipasangnya water meter untuk mengetahui jumlah air yang digunakan