

### Lampiran 8. Tabel *Time schedule* Hasil *Redesain*

#### JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN = REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BULAKSARI DI KEBOGORAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	NILAI	PERIODE PELAKSANAAN								PROSENTASE
				BOBOT	BULAN I				BULAN II				
				(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I.</b>	<b>PEK. PERSIAPAN</b>												
1	Papan Nama Proyek	1	Bh	0.036	0.036								
2	Barak Kerja ( Sewa )	2	Bln	0.0740	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	100
<b>II.</b>	<b>PEK. BANGUNAN DAN SALURAN</b>												
1	Pas. Profil Melintang Galian Tanah Saluran	550	m	0.084	0.084								90
2	Galian Tanah Biasa Sedalam $1m \leq x \leq 2m$	893.75	m <sup>3</sup>	6.753		1.688	1.688	1.688	1.688				80
3	Timbunan Tanah Atau Urugan Tanah Kembali	316.25	m <sup>3</sup>	1.168					0.292	0.292	0.292	0.292	70
4	Bekisting	829.341	m <sup>2</sup>	11.665				2.9162	2.9162	2.9162	2.9162		60
5	Perancah Bekisting	92.149	m <sup>2</sup>	2.075				0.519	0.519	0.519	0.519		50
6	Penulangan	7024.84	Kg	14.333			2.867	2.867	2.867	2.867	2.867		40
7	Lantai Kerja ( K100, f <sub>c</sub> = 7,4 Mpa)	44	m <sup>3</sup>	5.1589			1.2897	1.2897	1.2897	1.2897			30
8	Pengecoran Beton ( Ready Mix )	231	m <sup>3</sup>	58.654				14.663	14.663	14.663	14.663		20
	<b>PROGRAM MINGGUAN</b>			<b>100.000</b>	<b>0.129</b>	<b>1.697</b>	<b>5.854</b>	<b>23.9521</b>	<b>24.2441</b>	<b>22.5559</b>	<b>21.2662</b>	<b>0.3013</b>	<b>10</b>
	<b>KOMULATIF MINGGUAN</b>				<b>0.129</b>	<b>1.827</b>	<b>7.680</b>	<b>31.633</b>	<b>55.877</b>	<b>78.433</b>	<b>99.699</b>	<b>100.000</b>	<b>20</b>
	<b>KOMULATIF BULANAN</b>							<b>31.633</b>				<b>100.000</b>	<b>30</b>

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 60 ( ENAM PULUH ) HARI KALENDER  
1 MINGGU = 7 HARI