

Lampiran 3. Daftar Pekerjaan Dan Durasi Pada Pekerjaan Struktur

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	DURASI (HARI)	KETERANGAN
1	pekerjaan pile cap	712,80	m3	15	Tidak kritis
2	pekerjaan bored pile	2.300,15	m3	12	Kritis
3	pekerjaan kolom eks 1,2,3	240,57	m3	9	Kritis
4	pekerjaan kolom eks 4,5,6	190,08	m3	15	Kritis
5	pekerjaan kolom eks 7,8,9,10	194,04	m3	15	Tidak kritis
6	pekerjaan kolom int 1,2,3	112,27	m3	15	Kritis
7	pekerjaan kolom int 4,5,6	88,70	m3	15	Kritis
8	pekerjaan kolom int 7,8,9,10	90,55	m3	15	Tidak kritis
9	pekerjaan balok induk eks 1,2,3	667,84	m3	150	Tidak kritis
10	pekerjaan balok induk eks 4,5,6	667,84	m3	150	Tidak kritis
11	pekerjaan balok induk eks 7,8,9,10	667,84	m3	150	Tidak kritis
12	pekerjaan balok induk int 1,2,3	667,84	m3	150	Tidak kritis
13	pekerjaan balok induk int 4,5,6	667,84	m3	150	Tidak kritis
14	pekerjaan balok induk int 7,8,9,10	667,84	m3	150	Tidak kritis
15	pekerjaan balok induk arah Y eks 1,2,3	706,37	m3	150	Tidak kritis
16	pekerjaan balok induk arah Y eks 4,5,6	706,37	m3	150	Tidak kritis
17	pekerjaan balok induk arah Y eks 7,8,9,10	706,37	m3	150	Tidak kritis
18	pekerjaan balok induk arah Y int 1,2,3	706,37	m3	150	Tidak kritis
19	pekerjaan balok induk arah Y int 4,5,6	706,37	m3	150	Tidak kritis
20	pekerjaan balok induk arah Y int 7,8,9,10	706,37	m3	150	Tidak kritis

Lanjutan Lampiran 3. Daftar Pekerjaan Dan Durasi Pada Pekerjaan Struktur

21	pekerjaan balok anak arah X	120,73	m3	150	Tidak kritis
22	pekerjaan balok anak arah Y	167,84	m3	150	Tidak kritis
23	pekerjaan pelat lantai	1.151,62	m3	150	Tidak kritis
24	pekerjaan pelat atap	131,67	m3	10	Kritis
25	pekerjaan pelat tangga	16,80	m3	6	Kritis