

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Produktivitas *Tower crane* Pada Proyek Pembangunan Gedung Museum Muhammadiyah di Yogyakarta ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Produktivitas *tower crane* Potain FO/23B di lapangan lebih besar dibandingkan dengan produktivitas *tower crane* XCMG FO/23B alternatif dengan selisih perbandingan sebesar 1,19 %.
2. Kapasitas berat pengangkatan kedua *tower crane* memiliki nilai lebih rendah dibandingkan batas kapasitas maksimum tower crane, sehingga kerja *tower crane* dinilai aman.
3. *Tower crane* Potain FO/23B di lapangan memiliki biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan *tower crane* XCMG FO/23B yang mana memiliki selisih perbandingan sebesar 36,64 %.

6.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang sebaiknya diperbaiki untuk penelitian kedepannya agar lebih baik. Saran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema sama dengan penelitian ini hendaknya peneliti sebaiknya dari awal memastikan jadwal pekerjaan di lapangan dengan pihak manajemen proyek agar dapat mengetahui rencana pekerjaan ke depannya.