

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang di dapat dari bab V sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan produktivitas tenaga kerja dalam pekerjaan pemasangan penulangan pelat lantai yang didapat dilapangan dan perbandingan produktivitas tenaga kerja menurut standar Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil analisis data pada penelitian kali ini didapatkan produktivitas rata-rata lapangan untuk tenaga kerja (tukang besi) sebesar 152,385 kg/orang/hari pada pekerjaan pembesian pelat lantai pada Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Hasil perhitungan produktivitas menurut standar Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 untuk tenaga kerja (tukang besi) sebesar 142,857 kg/orang/hari pada pekerjaan pembesian. Dari hasil analisis data di dapatkan perbandingan rata-rata antara produktivitas menurut standar Permen PUPR No.28/PRT/M/2016 dengan produktivitas lapangan untuk tukang besi sebesar 1,067 kali.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat disampaikan.

1. **Kontraktor/Perencana**
Kontraktor atau perencana perlu memperhatikan produktivitas tenaga kerja yang ada di lapangan. Dengan mengetahui produktivitas tenaga kerja di lapangan pelaksanaan dapat menjadi lebih efisien.

2. Penelitian Selanjutnya

Untuk objek penelitian selanjutnya dapat menggunakan pekerjaan lain. Dalam proses pengambilan data harus mengumpulkan sampel sebanyak mungkin sehingga ketelitian dalam mendapatkan hasil produktivitas yang didapatkan bisa lebih tepat dan akurat.