BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor umur, masa kerja dan kesesuaian terhadap upah (keterampilan, pekerjaan, jam kerja dan sistem pembayaran), mempunyai pengaruh yang sedang terhadap tingkat produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata.
2. Faktor komposisi kelompok kerja (tukang ; laden) mempunyai pengaruh yang lemah terhadap tingkat produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata
3. Faktor tingkat pendidikan formal, mempunyai pengaruh yang dapat diabaikan terhadap tingkat produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata.

6.2 Saran

1. Produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata pada Proyek Gedung Registrasi Terpadu UII dipengaruhi oleh umur, masa kerja, komposisi tukang ; laden dan kesesuian terhadap upah. Oleh karena itu

penyusun menyarankan agar faktor-faktor tersebut dapat diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam perekrutan tukang

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, dan pada proyek atau kondisi lapangan yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA