

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan data dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan WBS didapatkan penguraian atau penjabaran lingkup proyek gedung Puskesmas menjadi komponen-komponennya sehingga terbagi menjadi beberapa *level* sampai *level* terkecil yaitu *level* 5 berdasarkan lokasi pekerjaannya. Serta mempermudah perencanaan terhadap biaya dan waktu karena terbentuknya lingkup proyek yang lebih kecil agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal waktu dan biaya yang direncanakan, terutama jika terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek dan penyimpangan biaya sehingga dapat lebih mudah diketahui lokasi terjadinya.
2. Perencanaan dengan *Bar Chart* dan Kurva S dari tiap *level* WBS dapat membantu pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun berdasarkan penjabaran WBS, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terfokus.

#### 7.2 Saran

Dengan bentuk WBS sangat memudahkan sekali dalam proses perencanaan proyek terhadap biaya dan waktu, karena bagian proyek dirinci secara detail, sehingga lebih cepat dan mudah diketahui apabila terjadi penyimpangan dalam proyek. Juga serta adanya alat perencanaan proyek dengan *Bar Chart* dan Kurva S dapat mempermudah dalam proses pengontrolan pelaksanaan proyek dilapangan.