BAB VII

KESIMPULAN & SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap produktivitas pekerjaan pasangan bata adalah faktor jarak mortar dan jumlah laden yang ditunjukkan dalam nilai "r" sebesar -0,495 (jarak mortar) dan 0,426 (jumlah laden). Dengan tingkat korelasi dan signifikansi agak rendah terhadap produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata. Adapun faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan pasangan bata ditunjukkan dalam nilai "r" sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan formal dengan r = 0,368
2. Faktor letak batu bata dengan r = -0,360
3. Faktor pengalaman kerja dengan r = -0,279
4. Faktor upah dengan r = 0,264
5. Faktor umur dengan r = -0,174

Sedangkan dengan analisis regresi berganda untuk faktor upah, faktor umur, faktor pengalaman kerja dan faktor pendidikan formal secara bersama-sama didapat nilai R = 0,524. Dengan tingkat korelasi dan signifikansi agak rendah terhadap produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata.

7.2 Saran

1. Pada pelaksanaan pekerjaan pasangan bata perlu kiranya diperhitungkan proses *recruitment* tukang bata dengan mempertimbangkan umur, pengalaman kerja dan pendidikan formal yang disesuaikan dengan upah agar produktivitas pekerjaan dapat maksimal.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai produktivitas pekerjaan secara keseluruhan proyek. Apakah dengan sistem pengawasan dan metode kerja tertentu, suatu pekerjaan itu dapat dikerjakan lebih cepat dari target atau sesuai dengan target.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENUTUP

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "*Identifikasi Faktor-Faktor Paling Berpengaruh Terhadap Produktivitas Tukang Batu Pada Pekerjaan Pasangan Bata*" ini dengan baik.

Beberapa hal yang disajikan dalam Penelitian Tugas Akhir ini pada dasarnya masih belum sempurna, sehingga belum dapat dijadikan pegangan sepenuhnya tentang bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh pada produktivitas tukang batu pada suatu proyek konstruksi khususnya pada pekerjaan pasangan bata. Masih banyak hal-hal lain yang perlu dikaji untuk memperluas khasanah pemikiran kita, bukan hanya pada disiplin ilmu lainnya yang saling berhubungan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi menuju kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penyusun berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Akhirnya tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Semoga segala amal baiknya mendapat balasan yang setara dari Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb