

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komposisi kelompok kerja dengan 2 tukang dan 2 tenaga (2:2) merupakan komposisi yang paling efektif dalam pekerjaan pemasangan bekisting kolom
2. Komposisi kelompok kerja 2 tukang dan 2 tenaga memperoleh produktivitas yang paling optimal dibandingkan dengan komposisi kelompok kerja lainnya
3. Dari kedua proyek yang diteliti bahwa ukuran kolom dapat mempengaruhi produktivitas
4. Komposisi kelompok kerja 2 tukang dan 2 tenaga (2:2), ternyata menghasilkan keuntungan dari segi upah /m² yaitu Rp 12.950,00 (pada proyek I) dan Rp 6.000,00 (pada proyek II), bila dibandingkan dengan komposisi 1 tukang dan 3 tenaga (1:3) serta 2 tukang dan 3 tenaga (2:3).

6.2 Saran

1. Komposisi kelompok kerja sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu penyusun menyarankan dalam menentukan komposisi kelompok kerja antara tukang dan tenaga harus lebih selektif, dan disesuaikan dengan keadaan dan tingkat kesulitannya dilapangan, sehingga produktivitas yang optimal dapat tercapai.
2. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh kerja sama yang baik antara tukang dan tenaga, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat sehingga produktivitas kerja yang optimal dapat tercapai.
3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mulai dari pabrikan sampai pemasangan dalam menganalisis produktivitas tenaga kerja ditinjau dari

komposisi kelompok kerja mengenai pekerjaan pemasangan bekisting, terutama pada elemen struktur lainnya dan pada kondisi lapangan yang berbeda, misalnya pekerjaan pada lantai 2.

