

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterlambatan proyek pembangunan gedung kampus D3 ekonomi UII menunjukkan bahwa adanya lintasan kritis yang tidak dapat di selesaikan tepat waktu. Setiap kegiatan yang dilintasi jalur kritis, apabila peristiwa awal maupun pelaksanaan kegiatannya terlambat, maka akan mengakibatkan keterlambatan dari total proyek secara keseluruhan.
2. a. Berdasarkan nilai varian biaya (CV) pada saat pelaporan II (minggu ke 25) sampai dengan pelaporan IV (minggu ke 51) menunjukkan bahwa pada Proyek Kampus D3 Ekonomi UII mengalami penghematan biaya, kecuali pada pelaporan I (minggu ke 13).
b. Berdasarkan analisis indeks kinerja biaya proyek (CPI) yang dilakukan dengan 4 kali pelaporan diperoleh kinerja pelaksanaan Proyek Kampus D3 Ekonomi UII Yogyakarta lebih baik dari rencana.
3. a. Berdasarkan nilai varian jadwal (SV) pada saat pelaporan II (minggu ke 25) sampai dengan pelaporan IV (minggu ke 51) menunjukkan bahwa pada Proyek Kampus D3 Ekonomi UII mengalami keterlambatan waktu dari rencana, kecuali pada pelaporan I (minggu ke 13).

- b. Berdasarkan analisis indeks kinerja jadwal proyek (SPI) yang dilakukan 4 kali pelaporan diperoleh kinerja pelaksanaan Proyek Kampus D3 Ekonomi UII Yogyakarta tidak lebih baik dari rencana.

6.2 Saran

Dari studi Tugas Akhir ini, saran yang dapat dianjurkan antara lain adalah :

1. Keterlambatan setiap minggu harus di kontrol untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan yang lebih besar pada minggu berikutnya.
2. Keputusan yang diambil untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dilapangan harus didasari dengan analisis yang matang dan terperinci, misalnya dengan analisis penggunaan tenaga kerja, apakah akan dilakukan dengan penambahan tenaga kerja atau penambahan jam kerja atau analisis lain yang diperlukan sehingga didapat hasil manajemen yang optimum.
3. Hendaknya perlu diperhatikan juga faktor-faktor manajemen yang mempengaruhi keterlambatan suatu proyek.
4. Teknik dan metode pengendalian biaya serta jadwal proyek yang tepat akan mampu mengungkapkan dan memecahkan kendala pada saat pelaksanaan suatu pembangunan proyek tersebut.