

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil komparasi yang dilakukan terhadap harga satuan tiap 1 m³ pekerjaan pasangan batubata hasil analisis BOW dan hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat selisih antara harga satuan upah pekerjaan pasangan batubata hasil analisis BOW dan hasil perhitungan lapangan yang besarnya berkisar antara Rp.44.834,- sampai Rp.56.315,- atau antara 49.871 % – 60.489 %. Rasio harga satuan upah pekerjaan pasangan batubata hasil perhitungan lapangan dan hasil analisis BOW berkisar antara 0,395 – 0,501.
2. Terdapat selisih antara harga satuan bahan pekerjaan pasangan batubata hasil analisis BOW dan hasil perhitungan lapangan yang besarnya berkisar antara Rp.12.885,- sampai Rp.17.843,- atau antara 10,398 % – 13,713 %. Rasio harga satuan bahan pekerjaan pasangan batubata hasil perhitungan lapangan dan hasil analisis BOW berkisar antara 0,863 – 0,896.
3. Terdapat selisih antara harga satuan pekerjaan pasangan batubata hasil analisis BOW dan hasil perhitungan lapangan yang besarnya berkisar antara Rp.63.617,- sampai Rp.72.894,- atau antara 29,288 % – 32,656 %.

Rasio harga satuan pekerjaan pasangan batubata hasil perhitungan lapangan dan hasil analisis BOW berkisar antara 0,673 – 0,707.

7.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap jenis pekerjaan yang lain, sehingga dapat diketahui sejauh mana penyimpangan analisis BOW terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan pada keseluruhan proyek.
2. Perlunya jam efektif diperhatikan dan dijadikan sebagai variabel dalam penelitian yang berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja.