

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pelaksanaan pekerjaan struktur Proyek *Club House* Padang Golf Senayan mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan. Keterlambatan yang terjadi dapat menyebabkan kenaikan biaya total proyek.
2. Proyek tidak terlambat atau dapat selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan dengan diadakan *rescheduling* (percepatan waktu).
3. Percepatan penyelesaian proyek (berakibat tambahan biaya percepatan) lebih menguntungkan dibanding keterlambatan (berakibat tambahan biaya *overhead*/biaya tetap dan biaya denda) serta akan meningkatkan bonafiditas/ prestise kontraktor. Percepatan waktu optimal proyek pada percepatan 26 hari dengan penambahan biaya Rp. 9.992.500,00

5.2. Saran

1. Perencanaan dengan *crash* dapat dilakukan sejak awal perencanaan proyek.
2. Pengendalian proyek dilakukan pada saat proyek mulai dilaksanakan sehingga tidak terjadi keterlambatan.