

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan, pengambilan data dan analisis pada proyek pembangunan *Springwood Residence* yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No.8 Tangerang, Banten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proyek Pembangunan *Springwood Residence* yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No.8 Tangerang, Banten dinilai kinerjanya baik, dengan nilai SV yang bernilai positif, nilai $SPI > 1$, dan perkiraan penyelesaian proyek pada minggu ke 33 lebih cepat 19 minggu dari rencana.
dan proyek mengalami percepatan dalam pelaksanaannya.
2. Pada proyek pembangunan *Springwood* yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No.8 Tangerang, Banten belum terdapat masalah pada analisis minggu 1 hingga minggu ke 33, hal ini ditunjukkan pada hasil analisis varian jadwal dan kinerja proyek yang baik.
3. Tindakan pengendalian proyek pembangunan *Springwood Residence* yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No.8 Tangerang, Banten adalah perubahan metode pelaksanaan proyek untuk percepatan proyek, pekerja *full time*, adanya kerja sama dengan *supplier* material dan beton *ready mix* yang baik, mengatasi cuaca dengan baik, merakit pembesian kolom diluar area proyek, dan lancarnya uang dari *owner* kekontraktor sesuai dengan perjanjian.

6.2 SARAN

1. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada pengendalian waktu, akan lebih akurat apabila melakukan penelitian pada segi biaya untuk mengetahui penyimpangan *progress* atau pembiayaan apabila tidak sesuai dengan perencanaan.

