

BAB V

BAGIAN EVALUASI RANCANGAN

5.1 Evaluasi review Pembimbing dan Penguji

Evaluasi pembimbing dan penguji merupakan pemasalahan-permasalahan desain yang belum terjawab pada tahap Pendadaran, adapun perbaikan pada desain dilakukan dengan mangkaji ulang baik itu komentar, kritik, maupun saran yang diberikan oleh pembimbing dan penguji. Adapun beberapa permasalahannya yaitu sebagai berikut ;

1. Belum ada kejelasan mengenai program ruang dalam perencanaan Islamic center dampak ini sehingga sirkulasi masih kacau
2. tidak terlihatnya view yang pas pada tampilan bangunan Islamic center yang mengacu pada konsep tanjak
3. pada bagian convention dan auditorium harus lebih memahami bagaimana persyaratan memvisualisasikan dari hadirin (audience) ke satu titik sudut pandang berhubungan pada satu area yang belum terpenuhi sudut pandang
4. sistem evakuasi dalam bangunan khususnya convention terkait kebakaran dengan ruangan menampung \pm 1000 orang semestinya pintu keluar di sesuaikan dengan standart evakuasi
5. kurang merespon potensi site dengan baik
6. kurang bermain dengan skenario dalam meanampilkan suatu persentasi rancangan terhadap perencanaan Islamic center di dampak karena sifat lokasi perencanaan memiliki potensi yang sangat monumental
7. Pada evaluasi utilitas drainase air hujan harusnya di perhatikan kemana air hujan semestinya langsung dialirkan tidak boleh di biarkan menggenang di bagian jatuh air hujan
8. Pada akses di dalam bangunan perlu di kaji lagi untuk menampung berbagai aktifitas besar Islamic center

9. Mohon di cek kembali apakah desain kamar mandi pada mess berukuran kecil dan tidak terlihat proporsi dengan ruangan kamarnya
10. Kesediaan lahan parkir masih kurang dan selanjutnya mohon di sesuaikan kapasitasnya
11. Bahwa pilihan pilihan bentang kolom yang digunakan itu perlu di evaluasi, karena masih ada penempatan bentang-bentang kolom besar sehingga tidak efektif atau tidak efisien sebagai struktur yang menggunakan beton, sehingga itu masih bisa di reduksi bentang-bentang kolom sehingga dimensi kolom serta tebal plat sesuai dengan rencana.

