

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data, analisis dan pembahasan mengenai produktivitas dan pengaruh faktor-faktor tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan lantai keramik pada beberapa proyek perumahan di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Produktivitas Real rata-rata daerah Bantul adalah 10.79 m²/hari, Sleman adalah 10.24 m²/hari, Gunung Kidul adalah 9.76 m²/hari dan Kulon Progo adalah 8.315 m²/hari.
2. Pengaruh Variabel umur di daerah Bantul sangat kuat (R=0.988, Sig=0.023 Quadratic), di daerah Sleman variabel upah berpengaruh sedang (R=0.491, Sig=0.022 Quadratic), di daerah Gunung kidul variabel umur berpengaruh sangat kuat (R=0.96 Quadratic, Sig=0.015 Linear), dan pada daerah Kulon progo variabel umur berpengaruh sangat kuat (R=0.995, Sig=0.008 Quadratic)

7.2. Saran

Dari penelitian ini penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk peningkatan produktivitas pada pekerjaan pemasangan lantai keramik, dengan melihat jam efektif masih bisa di tingkatkan.